

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00714

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^η ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

19 Ιουν 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ΠΕΔ:

1. Η παράγραφος **4.4.2** αντικαθίσταται από την παρακάτω παράγραφο:

4.4.2 Τυχόν απαραίτητα εξαρτήματα, σωληνώσεις, μηχανήματα, ψυκτικό μηχάνημα, αεροσυμπιεστής, απορροφητήρας αερίων, καθώς και επισημάνσεις μηχανημάτων και σωληνώσεων, λοιπά παρελκόμενα που να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες παροχές ενέργειας και νερού, για την πλήρη εγκατάσταση και εκμετάλλευσή της, κατάλογος των οποίων θα περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά.

2. Η παράγραφος **7.3** αντικαθίσταται από την παρακάτω παράγραφο:

7.3 Εγκατάσταση

7.3.1 Η μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση της μονάδας έγχυσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384/Έκδοση 2η (Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα του Εργοστασίου (691 BEB), επ' ωφελεία του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός.

7.3.2 Εργασίες κατασκευής, και προμήθεια υλικών, για την παροχή του ρεύματος από τον εγκατεστημένο ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι τα προς προμήθεια μηχανήματα, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Τυχόν επιπλέον διακόπτες ηλεκτρολογικού πίνακα, ασφάλειες και γενικώς εργασίες υποδομής που θα απαιτηθούν στον ηλεκτρολογικό πίνακα, ώστε το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

7.3.3 Ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα της μονάδας έγχυσης (και περιφερειακού εξοπλισμού) θα υποδειχτεί από το Εργοστάσιο (691 BEB), επ' ωφελεία του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός, το οποίο και πρέπει να επισκεφθούν οι προμηθευτές μετά τη διακήρυξη και πριν την κατάθεση προσφορών. Ο χρόνος επίσκεψης θα ορισθεί και θα συμφωνηθεί μεταξύ του προμηθευτή και της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

7.3.4 Μετά το πέρας της εγκατάστασης από τον προμηθευτή, η μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργικότητα και να μην απαιτείται καμία τροποποίησή της ή επιπλέον εργασίες από την Υπηρεσία. Υποχρεώσεις της Υπηρεσίας που αφορούν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, βάσης από σκυρόδεμα, υπόστεγου για το σύστημα ψύξης (αν απαιτείται), ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και περιφερειακού εξοπλισμού όπως αυτός παρουσιάζεται στην Προσθήκη XIV θα πρέπει να καθοριστούν στην επίσκεψη της παραγράφου **7.3.3**

7.3.5 Τα απαιτούμενα για την εγκατάσταση μεταφορικά μέσα, τα εργαλεία, τα αναλώσιμα υλικά και το προσωπικό, θα πρέπει να παρασχεθούν από τον προμηθευτή και επιβαρύνουν οικονομικά τον ίδιο.

7.3.6 Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος της μονάδας έγχυσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.